

工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程

第 1 页

共 1 页

编制范围：

招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)		合计金额	技术经济指标	各项 费用 比例(%)	备 注
					K40+938~K50+000(预算)					
1		第一部分建筑安装工程费	公路公里	9.062						
101		临时工程	公路公里	9.062						
102		路基工程	km	9.062						
103		路面工程	km	9.062						
107		交通工程及沿线设施	公路公里	9.062						
110		专项费用	元							
2		第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	9.062						
3		第三部分工程建设其他费用	公路公里	9.062						
301		建设项目管理费	公路公里	9.062						
303		建设项目前期工作费	公路公里	9.062						
308		工程保险费	公路公里	9.062						
4		第四部分预备费	公路公里	9.062						
401		基本预备费	公路公里	9.062						
6		建设期贷款利息	公路公里	9.062						
		新增加费用项目	元							
		*请在此输入费用项目								
7		公路基本造价	公路公里	9.062						

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程

合同段：

编制 范围：K40+938~K50+000

第1页

共2页

招预01-1表

项	目	节	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
			第一部分建筑安装工程费	公路公里	9.062				
101			临时工程	公路公里	9.062				
	GD10103		临时交通设施费	公路公里	9.062				
		GD1010301	施工区交通设施费	总额	1.000				
	GD10104		其他临时工程	公路公里	9.062				
		GD1010401	临时用地	亩	0.750				
102			路基工程	km	9.062				
	GD10201		场地清理	km	9.062				
		LJ0102	挖除旧路面	m ²	7230.000				
103			路面工程	km	9.062				
	GD10302		水泥混凝土路面	m ²	7230.000				
		GDLM03	路面基层	m ²	7230.000				
		GDLM05	路面面层	m ²	7230.000				
	GD10306		旧路面处理	km	9.062				
107			交通工程及沿线设施	公路公里	9.062				
	10701		交通安全设施	公路公里	9.062				
		CD1070101	主线安全设施	公路公里	9.062				
110			专项费用	元					
	11001		施工场地建设费	元					
	11002		安全生产费	元					
			第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里	9.062				
			第三部分工程建设其他费用	公路公里	9.062				
301			建设项目管理费	公路公里	9.062				
	30101		建设单位(业主)管理费	公路公里	9.062				
	30103		工程监理费	公路公里	9.062				
	30104		设计文件审查费	公路公里	9.062				
	30105		竣(交)工验收试验检测费	公路公里	9.062				
303			建设项目前期工作费	公路公里	9.062				

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程
编制 范围：K40+938~K50+000

第2页 共2页

合同段：
招预01-1表

项	目	节	工程或费用名称	单位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
308			工程保险费	公路公里	9.062				
			第四部分预备费	公路公里	9.062				
401			基本预备费	公路公里	9.062				
			暂列金额(不计日工总额)	元					
			第一至四部分合计	公路公里	9.062				
			建设期贷款利息	公路公里	9.062				
			新增加费用项目	元					
			*请在此输入费用项目						
			公路基本造价	公路公里	9.062				

编制：

复核：

工程量清单预算表

建设项目名称: 省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程

合同段:

编制范围: K 4 0 + 9 3 8 ~ K 5 0 + 0 0 0

第 1 页 共 4 页

招 预 0 1 - 3 表

工程量清单 总则

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
101-1	保险费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103-2	临时用地	亩	0.750		
103-4-1	施工距离标志△900+□800×300×3	个	4.000		
103-4-2	改道标志△900×3	个	2.000		
103-4-3	限速标志 φ800×3	个	4.000		
103-4-4	解除限速标志 φ800×3	个	2.000		
103-4-5	导向箭头标志长1800×宽600	个	2.000		
103-4-6	闪光箭头标志长1200×宽400	个	2.000		
103-4-7	附设警示灯的路栏长2500×高1000	个	2.000		
103-4-8	道路施工信息标志板长2400×高4100	个	2.000		
103-4-9	交通锥H=900	个	60.000		
103-4-10	警示频闪灯可视距离≥150m	盏	2.000		
103-4-11	夜间照明设施灯光照射半径≥30m	盏	6.000		
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
	未 计 分 摊 项				
30103	工程监理费	公路公里	9.062		
30104	设计文件审查费	公路公里	9.062		
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里	9.062		
303	建设项目前期工作费	公路公里	9.062		
清单 合计 人民币					

编制:

复核:

工程量清单预算表

建设项目名称：省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程

合同段：

编制范围： K 4 0 + 9 3 8 ~ K 5 0 + 0 0 0

第 2 页 共 4 页 招 预 0 1 - 3 表

工程量清单 路基

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				
202-2-1-15	挖除260mm厚水泥混凝土路面	m2	7230.000		
202-2-4	挖除各类稳定土基层				
202-2-4-17	挖除200mm厚稳定土基层	m2	7230.000		
清 单 合 计 人 民 币					

编制：

复核：

工程量清单预算表

建设项目名称：省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程
 编制范围：K40+938~K50+000

合同段：
 第 3 页 共 4 页 招 预 0 1 - 3 表

工程量清单 路面

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
307-2	素混凝土基层				
307-2-10	20cm厚C20素水泥混凝土基层(商砼)	m2	7230.000		
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-5	26cm厚C40面板(商砼)	m2	7230.000		
312-2	混凝土路面钢筋				
312-2-3	HPB300	kg	13101.450		
312-2-4	HRB400	kg	1741.790		
316-6	直径16mm植筋(钻孔深度400mm)	根	231.000		
316-7	直径32mm植筋(钻孔深度225mm)	根	308.000		
清单 合计 人民币					

编 制 者 : _____ 复 核 者 : _____

工程量清单预算表

建设工程名称：省道S276线K40+938~K50+000段预防养护和修复养护工程

合同段：

编制范围：K40+938~K50+000

第4页 共4页 招预01-3表

工程量清单 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-2	反光型	m2	360.900		
清单 第600章合计 人民币					

编制：

复核：